



Riepilogo degli interventi

Stratigrafia	Superficie [m ²]	Trasmittanza ANTE [W/m ² K]	Trasmittanza POST [W/m ² K]	Yie [W/m ² K]	Confine
Pareti perimetrali esterne	169.45	1.2283	0.2941	0.0405	Esterno
Falda tetto	67.10	1.6993	0.2622	0.0306	Esterno

Chiusura	Superfici e [m ²]	U _w ANTE [W/m ² K]	U _w POST [W/m ² K]	U _g ANTE [W/m ² K]	U _g POST [W/m ² K]	U _f ANTE [W/m ² K]	U _f POST [W/m ² K]	Tipo telaio	Tipo vetro
Finestra/Esterno EST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	0.75	4.9107	1.2606	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	2.49	4.6230	1.2764	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	0.75	4.9107	1.2606	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno SUD	1.82	4.5978	1.2583	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	0.75	4.9107	1.2606	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.57	4.5245	1.2231	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio