



Riepilogo degli interventi

Stratigrafia	Superficie [m ²]	Trasmittanza ANTE [W/m ² K]	Trasmittanza POST [W/m ² K]	Yie [W/m ² K]	Confine
	172.97	1.2283	0.2941	0.0405	Esterno

Chiusura	Superfici e [m ²]	Uw ANTE [W/m ² K]	Uw POST [W/m ² K]	Ug ANTE [W/m ² K]	Ug POST [W/m ² K]	Uf ANTE [W/m ² K]	Uf POST [W/m ² K]	Tipo telaio	Tipo vetro
Finestra/Esterno EST	0.73	4.9409	1.2634	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	2.49	4.6230	1.2764	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno SUD	1.52	4.7299	1.2757	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.73	4.9409	1.2634	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.73	4.9409	1.2634	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.57	4.4742	1.2231	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2198	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio

Nuove Entità

Nuove Entità	Superficie [m ²]	Trasmittanza POST [W/m ² K]
	67.10	0.2622