



Riepilogo degli interventi

Stratigrafia	Superficie [m²]	Trasmittanza ANTE [W/m²K]	Trasmittanza POST [W/m²K]	Yie [W/m²K]	Confine
Pareti perimetrali esterne	173.07	1.2283	0.2941	0.0405	Esterno
Falda tetto	67.10	1.6993	0.2622	0.0306	Esterno

Chiusura	Superfici e [m²]	Uw ANTE [W/m²K]	Uw POST [W/m²K]	Ug ANTE [W/m²K]	Ug POST [W/m²K]	Uf ANTE [W/m²K]	Uf POST [W/m²K]	Tipo telaio	Tipo vetro
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2314	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.73	4.9409	1.2859	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.73	4.9409	1.2859	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno SUD	1.52	4.7299	1.2757	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2314	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	1.91	4.4245	1.2314	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	2.49	4.6230	1.2764	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	0.73	4.9409	1.2859	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	2.57	4.5915	1.2718	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio