



Riepilogo degli interventi

Stratigrafia	Superficie [m ²]	Trasmittanza ANTE [W/m ² K]	Trasmittanza POST [W/m ² K]	Yie [W/m ² K]	Confine
Pareti perimetrali esterne	200.92	1.2283	0.2941	0.0405	Esterno
Falda tetto	73.01	1.6993	0.2622	0.0306	Esterno

Chiusura	Superfici e [m ²]	Uw ANTE [W/m ² K]	Uw POST [W/m ² K]	Ug ANTE [W/m ² K]	Ug POST [W/m ² K]	Uf ANTE [W/m ² K]	Uf POST [W/m ² K]	Tipo telaio	Tipo vetro
Finestra/Esterno OVEST	0.73	4.9409	1.2634	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	0.73	4.9409	1.2634	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno SUD	2.57	4.6850	1.2649	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	2.57	4.6850	1.2649	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.98	4.4003	1.2172	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno NORD	0.73	4.9409	1.2634	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.89	4.4111	1.2179	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno OVEST	2.57	4.6850	1.2649	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.98	4.4003	1.2172	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio
Finestra/Esterno EST	1.80	4.4230	1.2188	3.3685	1.1000	5.8869	0.9800	PVC	Doppio